

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu

Název zakázky:

Rekonstrukce budovy obecního úřadu Hlavatce

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, nespádající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o zadavateli

Název: Obec Hlavatce
Sídlo: Hlavatce 53, 391 73 Hlavatce
Statutární zástupce: Ing. Petr Houska, starosta
Telefon: +420 381 591 064
IČ: 00252263 DIČ: CZ00252263
www.hlavatce.cz E-mail: obec.hlavatce@tiscali.cz

Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, a to na základě žádostí účastníků výběrového řízení

Žádost o poskytnutí dodatečných informací – dotaz uchazeče č. 1:

Dobrý den,

Žádáme o upřesnění klempířských prvků – střešních žlabů.

V předaném VV jsou uvedeny v pol. č. 107 žlaby podokapní, v předané PD žlaby nástřešní (viz řez, pohled, půdorys).

Odpověď zadavatele:

Ve vazbě na výše uvedený dotaz zadavatel v souladu se zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu upřesňuje a doplňuje níže uvedené části zadávacích podmínek.

Z čelní strany budovy budou použity nástřešní žlaby a na ostatních částech budovy (zadní část a přístavba) budou použity žlaby podokapní.

V této souvislosti byl doplněn výkaz výměr (viz příloha č. 1 dodatečných informací). Původní položka č. 107 byla rozdělena na dvě položky nově položka číslo 107 a 108, tzn. střešní žlaby byly rozděleny na podokapní a nadstřešní v provedení lakovaný pozinkovaný plech. Následně došlo k přečíslování následujících položek.

Žádost o poskytnutí dodatečných informací – dotaz uchazeče č. 2:

Dobrý den, prosím o vysvětlení těchto dotazů:

- 1. V oddíle 2 základy a zvláštní zakládání je uvedena pol. č. 9 „Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25.
V této položce NENÍ započítána dodávka příslušné tvárnice. Zadavatel si je zajišťuje sám?*
- 2. V oddíle 766 Konstrukce truhlářské je v pol. č. 128 Montáž dveří uveden počet 10 kusů.
V dodávce klik a dveří je uvedeno pouze 5 kusů.
Prosíme o upřesnění počtů dveří či jejich montáží.*
- 3. Jakým způsobem se má ocenit část M21 Elektroinstalace.
Žádáme o zaslání příslušné projektové dokumentace*

Odpověď zadavatele k bodu 1:

Dodávku tvárnic zabezpečuje účastník výběrového řízení, resp. vítězný zhotovitel. Stěna z tvárnic šalovacích včetně dodávky tvárnic je zahrnuta a doplněna v položce č. 9. V tomto smyslu byla provedena oprava výkazu výměr viz položka č. 9, viz příloha dodatečných informací.

Odpověď zadavatele k bodu 2:

V položce č. 128 (nově z důvodu přečíslování položek položka č. 129) je počet montáží dveří uveden správně, tj. 10 ks, neboť zohledňuje znovu osazení 5 kusů původních dveří po dokončení rekonstrukce.

Dodávka nových dveří a klik, včetně montáže je v počtu 5 kusů.

Odpověď zadavatele k bodu 3:

Projektová dokumentace není k části M21 Elektroinstalace zpracována.

Účastní výběrového řízení ocení tuto položku na základě projektové dokumentace stavby s cílem provést elektroinstalaci klasické kanceláře a budovy.

Žádost o poskytnutí dodatečných informací – dotaz uchazeče č. 3:

Dobrý den,

K vypracování nabídky na akci Rekonstrukce budovy obecního úřadu Hlavatce žádám o doplnění zadání o projektovou dokumentaci a výkazy výměr pro řemesla.

Odpověď zadavatele

Projektová dokumentace ani výkaz výměr pro řemesla není zpracován. Uchazeč ocení dílo dle projektové dokumentace stavby a výkazu výměr, jehož doplněná verze je součástí přílohy těchto dodatečných informací.

V Hlavatcích dne 02. 08. 2019

.....
Ing. Petr Houska, starosta obce

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **0324 STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1**

Objekt: **SO Stav.úpravy ,přístavba**

Rozpočet: **012019**

Objednatel: **Obec Hlavatce**
53
39173 Hlavatce

IČO: **00252263**
DIČ: **CZ00252263**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **Milan Holý**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0.00
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			0.00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0.00 CZK
Základní DPH	21 %	0.00 CZK

Zaokrouhlení

0.00 CZK

Cena celkem s DPH

0.00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0.00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0.00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0.00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0.00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0.00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0.00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0.00	
64	Výplně otvorů	HSV			0.00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0.00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0.00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0.00	
98	Demolice	HSV			0.00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0.00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0.00	
713	Izolace tepelné	PSV			0.00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0.00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0.00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0.00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0.00	

762	Konstrukce tesařské	PSV			0.00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0.00	
765	Krytiny tvrdé	PSV			0.00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0.00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0.00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0.00	
781	Obklady keramické	PSV			0.00	
783	Nátěry	PSV			0.00	
784	Malby	PSV			0.00	
M21	Elektromontáže	MON			0.00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0.00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0.00	
ON	Ostatní náklady	ON			0.00	
Cena celkem					0.00	0

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1 Zemní práce						0.00	0.00	0.00					
	1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11.14873		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			13,447*0,56*1,35		10.16593								
			1,3*0,56*1,35		0.98280								
	2	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11.14873		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			13,447*0,56*1,35		10.16593								
			1,3*0,56*1,35		0.98280								
	3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2.36955		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			13,447*0,3*0,5		2.01705								
			2,35*0,3*0,5		0.35250								
	4	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	11.69873		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			13,447*0,56*1,35		10.16593								
			1,3*0,56*1,35		0.98280								
			0,55		0.55000								
	5	166101101	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	1.84800		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			8,8*1,4*0,15		1.84800								
	6	171101131	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	12.42000		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			přístavba : 8,8*1,4*0,15		1.84800								
			stáv.část :										
			(9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67+57,04)*0,1		10.57200								
	7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m skládka investora	m3	11.69873		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			13,447*0,56*1,35		10.16593								
			1,3*0,56*1,35		0.98280								
			0,55		0.55000								
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0.00	31.91	0.00					
	8	274313311	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	10.32290		0.00	2.53	26.07	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
			13,447*0,56*1,25		9.41290								

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		1,3*0,56*1,25		0.91000									
9	31112130	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	7.37350		0.00	0.77	5.69	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,447*0,5		6.72350									
		1,3*0,5		0.65000									
10	217296T10	Izolace perimetr. deskami tl. 6 cm, stěrka, síť	m2	12.63760		0.00	0.01	0.15	0.00	0.00	Vlastní	Vlastní CÚ	
		13,447*0,8		10.75760									
		2,35*0,8		1.88000									
Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce							0.00	15.83	0.00				
11	310239211	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0.69212		0.00	1.84	1.27	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		0,715*0,44*2,2		0.69212									
12	311238244	Zdivo POROTHERM 44 Profi P10, tl. 440 mm	m2	28.34150		0.00	0.34	9.69	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,51*2,15		29.04650									
		2,01*2,7		5.42700									
		-1*1,6*3		-4.80000									
		-0,6*1,11*2		-1.33200									
13	317168111	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	4.00000		0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		4		4.00000									
14	317168130	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	10.00000		0.00	0.04	0.36	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5+5		10.00000									
15	317168131	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	15.00000		0.00	0.05	0.68	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5+5+5		15.00000									
16	317168132	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	13.00000		0.00	0.05	0.70	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5+8		13.00000									
17	317998112	Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm	m	24.71000		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1,25*3		3.75000									
		1*2		2.00000									
		1,5*2		3.00000									

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		13,51+2,45		15.96000									
18	342248112	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	14.89600		0.00	0.12	1.74	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		2,01*2,4*4		19.29600									
		-0,8*2		-1.60000									
		-0,7*2*2		-2.80000									
19	342248172	Příčky POROTHERM 11,5 AKU Profi DRYFIX, tl. 115 mm	m2	10.06000		0.00	0.13	1.29	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5,3*2,2		11.66000									
		-0,8*2		-1.60000									
20	342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	22.00000		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		2,2*10		22.00000									
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0.00		5.35		0.00			
21	413231211	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	14.00000		0.00	0.06	0.86	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		14		14.00000									
22	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	100.28000		0.00	0.01	1.22	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		26,92+29,74+9,45+25,7+5,97+1,2+1,3		100.28000									
23	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	23.34000		0.00	0.01	0.32	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		přístavba : 10,36+2,62+4,27+2,21+2,58+1,3		23.34000									
24	417388132	Věnc vlnější pro PTH zeď tl. 440, tl.stropu 210 mm vč.věncovky	m	15.96000		0.00	0.18	2.95	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		2,45+13,51		15.96000									
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0.00		11.83		0.00			
25	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	176.43200		0.00	0.05	8.41	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(5,2+5,2+2+2+1+1+2+2+2,125+2,125+2+2+1,1+1,1+2+2+1,1+1,1+2+2)*3,2		131.36000									
		1,67*3,2		5.34400									
		(0,55+0,55+0,715)*3,2		5.80800									
		5,3*3,2*2		33.92000									
26	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	301.78500		0.00	0.01	3.13	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		(5,08+5,08+5,3+5,775+5,15+5,855+5,855+0,9+0,9+5,01+5,01+5,13+5,13)*3,1		204.44500									
		(3+3+2+2+8+4+2+2+1,7+1,7+2)*3,1		97.34000									
27	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	8.25000		0.00	0.03	0.29	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(2,1+2,1+1)*0,9		4.68000									
		(2,1+2,1+0,9)*0,7		3.57000									
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0.00		12.03		0.00			
28	622421144	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	59.38000		0.00	0.06	3.40	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,4*3,7		49.58000									
		2,45*4		9.80000									
29	622422331	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 30 %	m2	231.31200		0.00	0.03	7.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(6,4+9,13+19,675+6,68)*5,2		217.80200									
		13,51*1		13.51000									
30	622432112	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná SOKL	m2	6.31880		0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,447*0,4		5.37880									
		2,35*0,4		0.94000									
31	622471115	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	231.31200		0.00	0.01	1.33	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(6,4+9,13+19,675+6,68)*5,2		217.80200									
		13,51*1		13.51000									
32	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 silikonový vč.penetrace	m2	290.69200		0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(6,4+9,13+19,675+6,68)*5,2		217.80200									
		13,51*1		13.51000									
		13,4*3,7		49.58000									
		2,45*4		9.80000									
33	622904115	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	231.30200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(6,4+9,13+19,675+6,68)*5,2		217.80200									
		13,5*1		13.50000									
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0.00		91.72		0.00			

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
34	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	7.33920		0.00	2.53	18.53	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		stáv.část :											
		(26,92+29,74+9,45+25,7+5,97+1,2+1,3)*0,06		6.01680									
		přístavba :											
		(10,36+2,62+4,27+2,21+2,58)*0,06		1.32240									
35	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkladní beton	m3	15.84645		0.00	2.53	40.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		přístavba : 13,447*2,35*0,1		3.16005									
		stáv.část :											
		(9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67+57,04)*0,12		12.68640									
36	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	15.84645		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,447*2,35*0,1		3.16005									
		(9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67+57,04)*0,12		12.68640									
37	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0.60547		0.00	1.07	0.65	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,447*2,35*0,00444		0.14031									
		(9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67+57,04)*0,0044		0.46517									
38	631571004	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	17.70600		0.00	1.84	32.53	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		přístavba : 8,8*1,4*0,15		1.84800									
		stáv.část :											
		(9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67+57,04)*0,15		15.85800									
Díl: 64		Výplně otvorů				0.00		0.31		0.00			
39	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2.00000		0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		2		2.00000									
40	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	3.00000		0.00	0.03	0.09	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		3		3.00000									

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
41	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	m	4.20000		0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		0,6*2		1.20000									
		1*3		3.00000									
42	640001	Montáž a dodávka plastového okna 1000x1610 mm	ks	3.00000		0.00	0.03	0.09	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
		3		3.00000									
43	640002	Montáž a dodávka plastového okna 600x1110	ks	2.00000		0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
		2		2.00000									
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0.00		7.04		0.00			
44	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	341.17200		0.00	0.02	6.27	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(11,13+21,675+11,13+21,675)*5,2		341.17200									
45	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	682.34400		0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(11,13+21,675+11,13+21,675)*5,2*2		682.34400									
46	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	341.17200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(11,13+21,675+11,13+21,675)*5,2		341.17200									
47	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	122.32000		0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		9,45+25,7+5,97+1,2+1,3+2,58+2,21+4,27+2,62+10,36+26,92+29,74		122.32000									
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0.00		0.01		0.00			
48	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	179.63275		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		9,13*19,675		179.63275									
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0.00		0.00		86.27			
49	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0.90180		0.00	0.00	0.00	1.80	1.62	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1,67*2,7*0,2		0.90180									
50	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	21.14400		0.00	0.00	0.00	2.20	46.52	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67+57,04)*0,12		12.68640									
		(9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67+57,04)*0,08		8.45760									
51	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	48.68000		0.00	0.00	0.00	0.02	0.97	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67		48.68000									

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
52	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	30.26000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5,13+5,13+5,01+5,01		20.28000									
		1,99+1,99+3+3		9.98000									
53	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	15.85800		0.00	0.00	0.00	1.40	22.20	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67+57,04)*0,15		15.85800									
54	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5		5.00000									
55	971033331	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC pro uložení trámů krovu	kus	14.00000		0.00	0.00	0.00	0.03	0.35	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		14		14.00000									
56	971035661	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	0.94500		0.00	0.00	0.00	1.95	1.84	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		0,9*2,1*0,5		0.94500									
57	971035681	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MC	m3	1.38600		0.00	0.00	0.00	1.95	2.70	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1*2,1*0,66		1.38600									
58	974031666	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	19.50000		0.00	0.00	0.00	0.07	1.27	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1,5*8		12.00000									
		1,5*5		7.50000									
59	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	301.78500		0.00	0.00	0.00	0.01	3.02	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(5,08+5,08+5,3+5,775+5,775+5,15+5,855+5,855+0,9+0,9+5,01+5,01+5,13+5,13)*3,1		204.44500									
		(3+3+2+2+8+4+2+2+1,7+1,7+2)*3,1		97.34000									
60	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	35.15400		0.00	0.00	0.00	0.06	2.07	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		část přístavby :											
		11,34*3,1		35.15400									
61	978036141	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 30 %	m2	231.30200		0.00	0.00	0.00	0.02	3.70	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(6,4+9,13+19,675+6,68)*5,2		217.80200									
		13,5*1		13.50000									
Díl: 98	Demolice					0.00		0.01		1.73			
62	981011311	Demolice budov, zdvo, podíl konstr. do 10 %, MVC	m3	11.55000		0.00	0.00	0.01	0.15	1.73	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1,4*2,75*3		11.55000									

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0.00	0.00	0.00					
	63998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	176.05429		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 711 Izolace proti vodě						0.00	0.83	0.51					
	64711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	138.87950		0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		stáv.část :											
		11,2*5,3		59.36000									
		9,45+25,7+5,97+1,2+1,5+1,3+1,3		46.42000									
		přístavba : 13,51*2,45		33.09950									
	65711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	138.87950		0.00	0.01	0.78	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		stáv.část :											
		11,2*5,3		59.36000									
		9,45+25,7+5,97+1,2+1,5+1,3+1,3		46.42000									
		přístavba : 13,51*2,45		33.09950									
	66711140101	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	105.72000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		stáv.část :											
		(9,45+25,7+5,97+1,3+2,59+3,67+57,04)		105.72000									
	67711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	6.31880		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,447*0,4		5.37880									
		2,35*0,4		0.94000									
	68998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 713 Izolace tepelné						0.00	0.71	0.00					
	69713111121	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	123.62000		0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		přístavba : 10,36+2,62+4,27+2,21+2,58+1,3		23.34000									
		stáv.část : 26,92+29,74+9,45+25,7+5,97+1,2+1,3		100.28000									

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
70	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.folie <i>přístavba : 10,36+2,62+4,27+2,21+2,58+1,3</i>	m2	23.34000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
71	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci <i>10,36+2,62+4,27+2,21+2,58+1,3</i>	m2	23.34000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
72	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky <i>5,08+5,08+5,3+5,3 5,775+5,775+5,15+5,15 5,855+5,855+1,45+1,45 5,01+5,01+5,13+5,13 3+3+2+2 2,7+2,7+2,01+2,01 1,1+1,1+2+2 1,1+1,1+2+2 2,125+2,125+2+2 1+1+2+2 5,155+5,155+2+2</i>	m	137.88000		0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
73	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm <i>(10,36+2,62+4,27+2,21+2,58+1,3)*0,1*1,02</i>	m3	2.38068		0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
74	63140104	Deska minerální vlákno tl. 100 mm <i>stáv.část : (26,92+29,74+9,45+25,7+5,97+1,2+1,3)*1,02</i>	m2	102.28560		0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
75	63140106	Deska minerální vlákno - tl. 140 mm <i>přístavba : (10,36+2,62+4,27+2,21+2,58+1,3)*2*1,02</i>	m2	47.61360		0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
76	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0.71658		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						0.00	0.05	0.00					
77	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm <i>12</i>	m	12.00000		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
78	721176115	Potrubí HT odpadní vislé D 110 x 2,7 mm <i>6,5*2</i>	m	13.00000		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
	79	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	11.00000		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		11			11.00000								
	80	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1			1.00000								
	81	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		28			28.00000								
	82	7219	Zednické výpomoc vč.potřebného materiálu	hod	12.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vlastní	Indiv
		12			12.00000								
	83	72192	Napojení na stáv.kanalizaci	ks	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vlastní	Indiv
		1			1.00000								
	84	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 722 Vnitřní vodovod						0.00	0.14	0.00					
	85	722172311	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	18.00000		0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		18			18.00000								
	86	722172331	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	18.00000		0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		18			18.00000								
	87	722220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	Indiv
		2			2.00000								
	88	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	28.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		28			28.00000								
	89	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	28.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		28			28.00000								
	90	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty						0.00	0.04	0.00					
	91	725013138	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1.00000		0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1			1.00000								
	92	725017122	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1.00000		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1			1.00000								

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
	93	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1			1.00000								
	94	725823114	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu základní	kus	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1			1.00000								
	95	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	Indiv	
Díl: 730		Ústřední vytápění				0.00	0.00	0.00					
	96	730	Vytápění viz.samostatný rozpočet	celek	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
		1			1.00000								
	97	7301	Zednické výpomoc vč.potřebného materiálu	hod	12.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
		12			12.00000								
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0.00	3.55	2.07					
	98	953981304	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY	kus	14.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		14			14.00000								
	99	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 8/12 cm	m	102.97000		0.00	0.01	0.85	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,51+13,51			27.02000								
		2,7*14			37.80000								
		2,725*14			38.15000								
	100	762342204	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	332.79475		0.00	0.00	0.48	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,51*2,725			36.81475								
		21,8*4,8*2			209.28000								
		8,6*9/2			38.70000								
		4*6*2			48.00000								
	101	762342202	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	332.79475		0.00	0.01	2.20	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,51*2,725			36.81475								

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		21,8*4,8*2		209.28000									
		8,6*9/2		38.70000									
		4*6*2		48.00000									
102	762342811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	295.98000		0.00	0.00	0.00	0.01	2.07	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		21,8*4,8*2		209.28000									
		8,6*9/2		38.70000									
		4*6*2		48.00000									
103	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0.98851		0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(13,51+13,51)*0,08*0,12		0.25939									
		2,7*14*0,08*0,12		0.36288									
		2,725*14*0,08*0,12		0.36624									
104	762911111	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	41.18800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(13,51+13,51)*0,4		10.80800									
		2,7*14*0,4		15.12000									
		2,725*14*0,4		15.26000									
105	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3.55427		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 764 Konstrukce klempířské						0.00	0.33	1.78					
106	764819212	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	18.00000		0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		4,7*3		14.10000									
		3,9		3.90000									
107	764815212	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	22.50000		0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		19,9+2,6		22.50000									
108	764815501	Žlaby nástřešní, oblý tvar,Pz lak.plech, rš 500 mm	m	52.40000		0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		19,9+9,4+9,4+13,7		52.40000									
109	764815810	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	4.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		4		4.00000									
110	764816115	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 155 mm	m	4.20000		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		0,6*2		1.20000									
		1*3		3.00000									

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
111	764311832	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° 21,8*4,8*2	m2	209.28000 209.28000		0.00	0.00	0.00	0.01	1.53	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
112	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 19,7+19,7+9,2+9,2 8	m	65.80000 57.80000 8.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
113	764359811	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° 3	kus	3.00000 3.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
114	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 4,7*3	m	14.10000 14.10000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
115	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 765		Krytiny tvrdé				0.00		14.03		0.00			
116	764773201	Falcované šablony měděné 13,51*2,725	m2	36.81475 36.81475		0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
117	764773221	Okapová šablona 13,51	m	13.51000 13.51000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
118	765313122	Krytina pálená , střech ostatních červená 21,8*4,8*2 8,6*9/2 4*6*2	m2	295.98000 209.28000 38.70000 48.00000		0.00	0.05	13.44	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
119	765313131	Hřeben z hřebenačů na větrací pás s kartáči 9,5 4	m	13.50000 9.50000 4.00000		0.00	0.01	0.12	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
120	765313141	Nároží z hřebenačů na větrací pás s kartáči 6*5	m	30.00000 30.00000		0.00	0.01	0.25	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
121	765313171	Vikýř univerzální 45 x 55 cm 1	kus	1.00000 1.00000		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
122	765313181	Přířezání a uchycení tašek drážkových 6*2*5	m	60.00000 60.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
123	765313184	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace	kus	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		1		1.00000									
124	765313185	Taška prostupová + nástavec pro anténu	kus	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1		1.00000									
125	765313186	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální,	m	65.80000		0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		19,7+19,7+9,2+9,2		57.80000									
		8		8.00000									
126	765313188	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	65.80000		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		19,7+19,7+9,2+9,2		57.80000									
		8		8.00000									
127	765901112	Fólie izolační podstřešní paropropustná	m2	332.79475		0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		13,51*2,725		36.81475									
		21,8*4,8*2		209.28000									
		8,6*9/2		38.70000									
		4*6*2		48.00000									
128	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						0.00	0.26	0.00					
129	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	10.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		nové dveře : 5		5.00000									
		znovuosazení pův.dveří : 5		5.00000									
130	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	5.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5		5.00000									
131	766812114	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		1		1.00000									
132	54914591	Kliky se štítem dveř.	kus	5.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5		5.00000									
133	611617012	Dveře vnitřní dýha KLASIK plně 1kř. 70x197 cm dub, buk, mahagon, gabon	kus	2.00000		0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		2		2.00000									

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
	134	611617013	Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 80x197 cm dub, buk, mahagon, gabon	kus	3.00000		0.02	0.06	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			3		3.00000								
	135	61581623.A	Linka kuchyňská atypická 210 cm vč.dřezu	soubor	1.00000		0.16	0.16	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			1		1.00000								
	136	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						0.00	1.41	0.00					
	137	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	65.66000		0.00	0.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			9,45+25,7+5,97+1,2+1,3+2,58+2,21+4,27+2,62+10,36		65.66000								
	138	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	51.17200		0.00	0.02	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			5,13+5,13+5,3+5,3		20.86000								
			3+3+2+2		10.00000								
			2+2+1+1		6.00000								
			5,156+5,156+2+2		14.31200								
	139	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	65.66000		0.01	0.33	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			9,45+25,7+5,97+1,2+1,3+2,58+2,21+4,27+2,62+10,36		65.66000								
	140	597623085	Keramická dlažba vnitřní 300x 300	m2	70.91280		0.01	0.85	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
			9,45+25,7+5,97+1,2+1,3+2,58+2,21+4,27+2,62+10,36		65.66000								
			prořez :										
			0,6566*8		5.25280								
	141	597623270	Keramický sokl v. 80 mm	m	51.17200		0.00	0.20	0.00	0.00	Vlastní	Vlastní CÚ	
			5,13+5,13+5,3+5,3		20.86000								
			3+3+2+2		10.00000								
			2+2+1+1		6.00000								
			5,156+5,156+2+2		14.31200								
	142	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1.41673		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 776 Podlahy poviakové						0.00	0.20	0.06					
	143	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	56.66000		0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
			26,92+29,74		56.66000								

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
144	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	25.40000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5,3+5,3+7,4+7,4		25.40000									
145	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	42.70000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		5,3+5,3+5,1+5,1		20.80000									
		5,15+5,15+5,8+5,8		21.90000									
146	776511820	Odstranění PVC lepených s podložkou	m2	57.04000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		57,04		57.04000									
147	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny	m2	56.66000		0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		26,92+29,74		56.66000									
148	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0.19946		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 781 Obklady keramické						0.00	0.22	0.00					
149	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	39.16500		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(2+2+1,1+1,1)*2,1		13.02000									
		(2+2+1,1+1,1)*2,1		13.02000									
		(2,125+2,125+2+2)*2,1		17.32500									
		-0,7*2*3		-4.20000									
150	781475116	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	39.16500		0.00	0.01	0.21	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(2+2+1,1+1,1)*2,1		13.02000									
		(2+2+1,1+1,1)*2,1		13.02000									
		(2,125+2,125+2+2)*2,1		17.32500									
		-0,7*2*3		-4.20000									
151	5978139900	Obklad keramický vnitřní	m2	42.29780		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
		(2+2+1,1+1,1)*2,1		13.02000									
		(2+2+1,1+1,1)*2,1		13.02000									
		(2,125+2,125+2+2)*2,1		17.32500									
		-0,7*2*3		-4.20000									
		prořez :											

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		0,3916*8		3.13280									
152	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0.21345		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Díl: 783		Nátěry				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
153	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný ocel.zárubně	m2	5.95000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		4,7*0,25*2		2.35000									
		4,8*0,25*3		3.60000									
154	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5.95000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		4,7*0,25*2		2.35000									
		4,8*0,25*3		3.60000									
Díl: 784		Malby				0.00	0.15	0.00	0.00	0.00			
155	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	301.78500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(5,08+5,08+5,3+5,775+5,775+5,15+5,855+5,855+0,9+0,9+5,01+5,01+5,13+5,13)*3,1		204.44500									
		(3+3+2+2+8+4+2+2+1,7+1,7+2)*3,1		97.34000									
156	784161101	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	123.62000		0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		26,92+29,74+9,45+25,7+5,97+1,2+1,3		100.28000									
		přístavba : 10,36+2,62+4,27+2,21+2,58+1,3		23.34000									
157	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	486.46700		0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
		(5,2+5,2+2+2+1+1+2+2+2,125+2,125+2+2+1,1+1,1+2+2+1,1+1,1+2+2)*3,2		131.36000									
		1,67*3,2		5.34400									
		(0,55+0,55+0,715)*3,2		5.80800									
		5,3*3,2*2		33.92000									
		(5,08+5,08+5,3+5,775+5,775+5,15+5,855+5,855+0,9+0,9+5,01+5,01+5,13+5,13)*3,1		204.44500									
		(3+3+2+2+8+4+2+2+1,7+1,7+2)*3,1		97.34000									
		(2,1+2,1+1)*0,9		4.68000									
		(2,1+2,1+0,9)*0,7		3.57000									

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
158	784165811	Malba Hetline pro SDK, bílá, bez pen., 1 x 26,92+29,74+9,45+25,7+5,97+1,2+1,3 přístavba : 10,36+2,62+4,27+2,21+2,58+1,3	m2	123.62000		0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
				100.28000									
				23.34000									
159	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x (5,2+5,2+2+2+1+1+2+2+2,125+2,125+2+2+1,1+1,1+2+2+1,1+1,1+2+2)*3,2 1,67*3,2 (0,55+0,55+0,715)*3,2 5,3*3,2*2 (5,08+5,08+5,3+5,775+5,775+5,15+5,855+5,855+0,9+0,9+5,01+5,01+5,13+5,13)*3,1 (3+3+2+2+8+4+2+2+1,7+1,7+2)*3,1 (2,1+2,1+1)*0,9 (2,1+2,1+0,9)*0,7	m2	486.46700		0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
				131.36000									
				5.34400									
				5.80800									
				33.92000									
				204.44500									
				97.34000									
				4.68000									
				3.57000									
Díl: M21		Elektromontáže				0.00		0.00		0.00			
160	210	Elektroinstalace 1	celek	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
				1.00000									
161	2101	Zednické výpomocí vč.potřebného materiálu 14	hod	14.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
				14.00000									
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0.00		0.00		0.00			
162	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	92.44725		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
163	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	462.23626		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
164	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	92.44725		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
165	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	92.44725		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	Indiv	
Díl: VN		Vedlejší náklady				0.00		0.00		0.00			
166	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	Indiv	
167	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	Indiv	
168	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	Indiv	

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

S:	0324	STAVEB.ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OÚ HLAVATCE parc.č.19/1
O:	SO	Stav.úpravy ,přístavba
R:	012019	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: ON		Ostatní náklady				0.00		0.00		0.00			
169	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 19/ I	Indiv	
Celkem						0.00							

Poznámky uchazeče k zadání